

仕 様 書

I 概 要

- 1 件 名 ライシメータ用データロガー設置設定業務
- 2 場 所 沖縄県石垣市真栄里川良原 1 0 9 1 - 1
- 3 業務期間 契約日から令和 3 年 2 月 2 6 日
- 4 業務概要 本業務は、熱帯・島嶼研究拠点の総合気象観測装置および外・内ライシメータに各データロガー設置、設定及び既設機器の撤去処分を行うものである。

II 業務内容

- 1 対象機器等（詳細は機器一覧：別表）
 - ・データロガーの設置
 - ・LAN 配線現地作業
 - ・デバック作業
 - ・制御確認
 - ・帳票ソフト修正
 - ・ライシメータ用データロガー 8 台、総合気象観測装置用データロガー 1 台のプログラム変更
 - ・既設データロガーの撤去処分
- 2 発 生 材 発生材については、場外搬出すること。
- 3 仮 設 作業用水及び電力は既存の施設から無償で利用できる。
- 4 そ の 他 上記業務実施に際しては作業を行った後、正常に作動することを確認すること。
作業終了後は、業務内容の説明について監督職員へ行うこと。
作業終了後は原状復旧、後片付け清掃を行うこと。
作業の詳細については、監督職員と十分打ち合わせを行うこと。

III 当該箇所

ライシメータ

(機器一覧：別表)

品名	型名	数量	備考
マイクロロガー (C-CR1000X)	C-CR1000X	8 台	メモリ 4MB+72MFlash 使用範囲 -40～+70℃ LAN/uSD 装備可能
マイクロロガー(C-CR3000)	C-CR3000-1	1 台	28ch, メモリ 4MB 使用範囲-25～ +50℃
LAN 通信用 HUB		1 台	
メイン HUB		2 台	
LAN ケーブル 1m		8 本	
LAN ケーブル 10m		8 本	
ロガー交換・LAN 配線現地作業 費・デバッグ・制御確認		1 式	
帳票ソフト修正		1 式	
データロガー×8 台、ウェサーステー ション×1 台プログラム変更		1 式	
既設データロガー等撤去		1 式	